

Ogłoszenie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marynarki Polskiej 14; 76-270 Ustka, zgłasza zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany pionów kanalizacyjnych i zimnej wody.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Prace wykończeniowe powiązane z wymianą pionów kanalizacyjnych i zimnej wody obejmujące demontaż istniejących zabudów, wykonanie nowych oraz odtworzeniem do stanu poprzedniego. Dodatkowo: demontaż/montaż sufitu podwieszanego i mebli kuchennych w kuchni na parterze, częściowy remont łazienki (I piętro) oraz wyprowadzenie 2 pionów ponad dach zakończonych kominkami wentylacyjnymi.

L.p.	Opis
1	Roboty przygotowawcze i demontażowe 1 Demontaż zabudów pionów (GK 20×30×20 cm)15mb 2 Demontaż sufitu podwieszanego w kuchni i pokoju obok 20m² 3 Częściowy demontaż mebli kuchennych (parter) 4 Demontaż wanny, oraz WC w łazience i przygotowanie łazienki pod instalację kanalizacji (możliwe skucie płytek)
2	Odtworzenie zabudów i wykończenie 5 Wykonanie nowych zabudów z płyt GK (pion) 15mb 6 Odtworzenie okładzin ściennych (tynk) 10m² 7 Malowanie odtworzonych powierzchni 50m² 8 Montaż sufitu podwieszanego z malowaniem 20m² 9 Ponowny montaż mebli kuchennych (parter) 10 Ponowny montaż armatury łazienkowej w nowych miejscach do przyłączy kanalizacyjnych (wanna, WC) Możliwe odtworzenie okładzin ściennych (około 10m²) wraz z odtworzeniem zabudowy
3	Prace dekarские 11 Wykonanie dwóch otworów w dachu pokrytym blachodachówką 12 Montaż dwóch kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych wraz z obróbką i uszczelnieniem
4	Prace hydrauliczne 13 Demontaż dwóch pionów żeliwnych kanalizacji - 2szt. 14 mb 14 Demontaż dwóch pionów ocynkowanych ZW - 2 szt. 14 mb 15 Montaż Pionów PCV 110 kanalizacji - 2 szt. 14 mb 16 Montaż pionów ZW PEX DN 22 - 2szt. 14 mb 17 Wykonanie nowych podejść hydraulicznych 6 szt. 18 Wstawienie rewizji w PCV 110, 19 Wykonanie wykopu do podłączenia kanalizacji w piwnicy 20 Próby szczelności, izolowanie,

2. Informacje dla oferenta:

Prace wykonać zgodnie z załączonym projektem

Szacowany materiał PCV do instalacji kanalizacyjnej

rura 110 – 30 m

kolana 110 – 38 szt.

trójnik 110/110 – 9 szt.

rewizja 110 – 1 szt.

uchwyty na rurę 110 – 27 szt.

szpilki - 17 szt.

złączka- 19 szt.

adapter 110/70 – 3 szt.

trójnik 110/50 – 4 szt.

trójnik PCV 50/50 – 8 szt.

kolano PCV 50 – 8 szt.

rura PCV 50 – 30 m

uchwyty na rurę 50 – 10 szt.

Szacowany materiał PEX do instalacji zimnej wody

rura 25 – 30 m

trójnik 25/25- 7 szt.

kolano 25 – 24 szt.

uchwyty na rurę 25 – 25 szt.

szpilki – 24 szt.

otulina z pianki PE 6mm – 39 m

G/Z 25/15 – 2 szt.

G/W 25/15 – 2 szt.

trójnik 25/15 – 4 szt.

zawory DN 15 – 4 szt.

G/Z DN 15/15 – 4 szt.

3. Wymagania zamawiającego:

- przewidywany termin realizacji do uzgodnienia
- termin gwarancji 2 lata
- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
- kaucja zabezpieczająca 3%

4. Złożenie oferty:

- oferty należy składać **w kopercie** z dopiskiem „Oferta Marynarki Polskiej 14”
- termin składania ofert do dnia 18.09.2026 r godz.10.00
- pytania w sprawach technicznych proszę składać do dnia 14.09.2026 r (kontakt: 502 282 294)
- adres składania ofert: sekretariat UTBS ul, Krótka 3; 76-270 Ustka

5. Wybór wykonawcy:

- wybór wykonawcy dokona komisja składająca się z członków zarządu wspólnoty
- zarząd wspólnoty zastrzega sobie komisyjne otwarcie ofert bez udziału oferentów
- wybrana firma zostanie powiadomiona o wyborze wykonawcy nie później niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

UWAGA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI
Usteckie TBS Sp. z o.o.
Jacek Wichniarek