

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI
ADRES INWESTYCJI : 76-270 Ustka, ul. Słowiańska 4
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa Ustka ul. Słowiańska 4
ADRES INWESTORA : 76-270 Ustka ul. Słowiańska 4
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2026

WYKONAWCA :

Data opracowania
20.07.2026

mgr inż. Paweł Ploetz
uprawnienia budowlane
nr POM/0023/PBKb/18
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

INWESTOR :

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
76-270 USTKA
ul. Słowiańska 4
Reg 770952052 NIP 839 25-29-471

Data zatwierdzenia

2026 -09- 2 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cokół			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie fundamentów	m ³		
d.1	0104-01	(10,80+20,04)*2*1,50*0,80	m ³	74,016	
				RAZEM	74,016
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	(10,80+20,04)*2*1,50	m ²	92,520	
				RAZEM	92,520
3	KNR AT-27	Wykucie zmuśrzałych spoin w murze mieszanym	m ²		
d.1	0101-07	(10,80+20,04)*2*1,50	m ²	92,520	
				RAZEM	92,520
4	KNR 4-01	Wykucie z muru krat stalowych	m		
d.1	0354-01	4*0,90	m	3,600	
	analogia			RAZEM	3,600
5	KNR AT-27	Piaskowanie powierzchni muru	m ²		
d.1	0102-04	(10,80+20,04)*2*1,50	m ²	92,520	
				RAZEM	92,520
6	KNR AT-27	Reprofilacja spoin w murach mieszanych	m ²		
d.1	0101-12	(10,80+20,04)*2*1,50	m ²	92,520	
				RAZEM	92,520
7	KNR AT-27	Impregnacja ręczna muru z kamienia	m ²		
d.1	0103-03	(10,80+20,04)*2*1,50	m ²	92,520	
				RAZEM	92,520
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ocieplenie ścian fundamentowych płytami XPS gr. 12 cm	m ²		
d.1	2612-01	(10,80+10,40)*1,20	m ²	25,440	
				RAZEM	25,440
9	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0105-01	(10,80+20,04)*2*1,50*0,80	m ³	74,016	
				RAZEM	74,016
10	KNR 2-02	Dostawa i montaż krat okiennych stalowych	m		
d.1	1209-04	0,9*4	m	3,600	
				RAZEM	3,600
2		Elewacja prace przygotowawcze			
11	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - skucie płytek klinkierowych	m ²		
d.2	0819-15	1,20*8,43	m ²	10,116	
				RAZEM	10,116
12	KNR 4-01	Demontaż istniejącego ocieplenia (styropianu) - ściana szczytowa, frontowa i tylna budynku	m ²		
d.2	0701-06	5,02*3,05	m ²	15,311	
	analogia	5,20*3,05	m ²	15,860	
		9,50*3,05	m ²	28,975	
				RAZEM	60,146
13	KNR 4-01	Wywiezienie styropianu z rozbiórki	m ³		
d.2	0108-09	poz.12*0,10	m ³	6,015	
	0108-10			RAZEM	6,015
	analogia				
14	0-0	Utylizacja styropianu	m ³		
d.2	kalk. własna	poz.13	m ³	6,015	
				RAZEM	6,015
15	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - skucie luźnych tynków	m ²		
d.2	0101-03	30,08	m ²	30,080	
		24,80	m ²	24,800	
		148,71	m ²	148,710	
				RAZEM	203,590
16	KNR 4-01	Skucie podokienników - gzymsów	m		
d.2	0347-06	1,54*16	m	24,640	
	analogia	0,90*4	m	3,600	
				RAZEM	28,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie folii 1,10*1,70*32	m ² m ²	 59,840	
				RAZEM	59,840
18	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 5*3,42	m m	 17,100	
				RAZEM	17,100
19	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów z blachy 1,30*0,40*32	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
20	KNR 4-03 d.2 1143-02	Demontaż wysięgników oraz anten na ścianie ceglanej 2+3	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.2 0535-06 analogia	Demontaż komina wentylacyjnego PCV 2,40	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
23	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu po demontażu komina 0,20*0,20*0,42	m ³ m ³	 0,017	
				RAZEM	0,017
24	TZKNBK I d.2 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie poz.15*0,02 poz.16*0,3*0,1	m ³ m ³ m ³	 4,072 0,847	
				RAZEM	4,919
25	KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km poz.24	m ³ m ³	 4,919	
				RAZEM	4,919
26	0-0 d.2 kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.24	m ³ m ³	 4,919	
				RAZEM	4,919
3		Dach główny			
27	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - wymiana de-skowania dachu lukarny oraz przybudówki od strony podwórka 1,5 1,85	m ² m ² m ²	 1,500 1,850	
				RAZEM	3,350
28	KNR 4-01 d.3 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego nie nadającego się do użytku 1,5+1,85	m ² m ²	 3,350	
				RAZEM	3,350
29	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,30*1,90*2	m ² m ²	 1,140	
				RAZEM	1,140
30	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20,08	m m	 20,080	
				RAZEM	20,080
31	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 20,08	m m	 20,080	
				RAZEM	20,080
32	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - wydłużenie okapów dachu na szczytach 8,52*0,40*4	m ² m ²	 13,632	
				RAZEM	13,632
33	KNR 2-02 d.3 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej poz.32	m ² m ²	 13,632	
				RAZEM	13,632
34	KNR 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną poz.32	m ² m ²	 13,632	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,632
35	KNR 2-02 d.3 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		poz. 18	m	17,100	
				RAZEM	17,100
36	KNR-W 2-02 d.3 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka przy połaci dachowej	m ²		
		0,25*1,90*2	m ²	0,950	
		8,52*0,25*4	m ²	8,520	
				RAZEM	9,470
37	KNR 4-01 d.3 0535-06 analogia	Demontaż komina spalinowego z blachy nierdzewnej	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
38	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - uzupełnienie po demontażu komina	m ²		
		0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
39	KNR 2-02 d.3 0410-03	Okładanie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej - uzupełnienie po demontażu komina	m ²		
		0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
40	KNR 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną - uzupełnienie po demontażu komina	m ²		
		0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
41	KNR K-05 d.3 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 0-25 d.3 0101-01	Mycie dachu	m ²		
		8,52*2*20,08	m ²	342,163	
				RAZEM	342,163
4		Dach płaski niski			
43	KNR 2-02 d.4 0609-01	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²		
		29,80	m ²	29,800	
				RAZEM	29,800
44	KNR 2-02 d.4 0616-01	Isolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		29,80	m ²	29,800	
				RAZEM	29,800
45	KNR 2-02 d.4 0605-01	Isolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		29,80	m ²	29,800	
				RAZEM	29,800
46	KNR K-05 d.4 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
47	KNR 2-02 d.4 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
48	KNR 2-02 d.4 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
49	KNR-W 2-02 d.4 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka przy połaci dachowej	m ²		
		0,25*4,80	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
5		Kominy			
50	KNR 4-01 d.5 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - rozebranie luźnych warstw cegły	m ³		
		38*0,07*(0,68*0,62)	m ³	1,121	
		24*0,07*1,44*1,34	m ³	3,242	
		24*0,07*1,48*1,38	m ³	3,431	
				RAZEM	7,794
51	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,35*(0,90+0,90+0,70+0,70)+0,35*(2,50+2,50+1,70+1,70)+0,35*(2,40+2,40+1,50+1,50)	m ²	6,790	
				RAZEM	6,790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 2-02 d.5 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły - odtworzenie warstw cegieł na kominach, odtworzenie komina poz.50	m ³ m ³	 7,794	 7,794
				RAZEM	7,794
53	KNR 2-02 d.5 0217-01	Zwieńczenie kominów wylewką cementową 0,88*0,62+1,64*1,54+1,68*1,58	m ² m ²	 5,726	 5,726
				RAZEM	5,726
54	KNR-W 2-17 d.5 0137-01	Kratki wentylacyjne - montaż siatki przeciw ptakom 8*2+8*2+8	szt. szt.	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
55	KNR-W 2-02 d.5 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka przy połaci dachowej kominów i ścian przylegających do połaci poz.51	m ² m ²	 6,790	 6,790
				RAZEM	6,790
56	KNR 2-02 d.5 0923-01 analogia	Uzupełnienie spoin na kominach poz.57*0,25	m ² m ²	 6,467	 6,467
				RAZEM	6,467
57	KNR 19-01 d.5 0705-02	Impregnacja kominów 38*0,07*(0,68+0,68+0,62+0,62) 24*0,07*(1,44+1,44+1,34+1,34) 24*0,07*(1,48+1,48+1,38+1,38)	m ² m ² m ²	 6,916 9,341 9,610	 25,867
				RAZEM	25,867
58	TZKNBK I d.5 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie poz.50	m ³ m ³	 7,794	 7,794
				RAZEM	7,794
59	KNR 4-04 d.5 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km poz.58	m ³ m ³	 7,794	 7,794
				RAZEM	7,794
60	0-0 d.5 kalk. własna	Utylizacja gruzu ceglanego poz.58	m ³ m ³	 7,794	 7,794
				RAZEM	7,794
6		Elewacja			
61	KNR 2-02 d.6 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - dla całej ściany podłużnej wraz z wnęką 209,79	m ² m ²	 209,790	 209,790
				RAZEM	209,790
62	NNRNKB d.6 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 209,79	m ² m ²	 209,790	 209,790
				RAZEM	209,790
63	KNR 0-17 d.6 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 30+148,71+6,28+24,80	m ² m ²	 209,790	 209,790
				RAZEM	209,790
64	KNR 0-17 d.6 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 209,79	m ² m ²	 209,790	 209,790
				RAZEM	209,790
65	KNR 0-17 d.6 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian oraz stropu nad podcieniem - montaż po wykonaniu kołkowania istniejącego ocieplenia 209,79	m ² m ²	 209,790	 209,790
				RAZEM	209,790
66	KNR 0-17 d.6 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 32*(1,10+1,70+1,70)*0,35	m ² m ²	 50,400	 50,400
				RAZEM	50,400
67	KNR 0-17 d.6 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, wyrównanie nierówności styropianem gr. 2cm poz.63*0,1	m ² m ²	 20,979	 20,979
				RAZEM	20,979

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 0-17 d.6 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.63*4	szt.		
			szt.	839,160	
				RAZEM	839,160
69	KNR 0-17 d.6 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.63	m ²		
			m ²	209,790	
				RAZEM	209,790
70	KNR 0-17 d.6 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.66	m ²		
			m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
71	KNR 0-17 d.6 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 32*(1,70+1,70+1,20)+3,50*4+2,70*2+5,50*4	m		
			m	188,600	
				RAZEM	188,600
72	KNR 0-23 d.6 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 20,08+20,08+11,01+11,01	m		
			m	62,180	
				RAZEM	62,180
73	KNR 2-02 d.6 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,45*1,20*32	m ²		
			m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
74	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety z blachy 0,7 mm 0,45*32*1,40	m ²		
			m ²	20,160	
				RAZEM	20,160
75	KNR 0-17 d.6 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o uziarnieniu 1,5 mm - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa poz.63	m ²		
			m ²	209,790	
				RAZEM	209,790
76	KNR 0-17 d.6 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o uziarnieniu 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.63	m ²		
			m ²	209,790	
				RAZEM	209,790
77	KNR 0-17 d.6 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o uziarnieniu 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm poz.70	m ²		
			m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
78	0-0 d.6 kalk. własna	Odtworzenie detali architektonicznych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Stolarka drzwiowa zewnętrzna			
79	0-0 d.7 kalk. własna	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej 3,6	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
80	0-0 d.7 kalk. własna	Renowacja stolarki drzwiowej 5,9	m ²		
			m ²	5,900	
				RAZEM	5,900
8		Tereny utwardzone, wejścia do budynku			
8.1		Prace przygotowawcze - wejścia do budynku, tereny utwardzone			
81	KNR 4-01 d.8.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka schodów do budynku, front i tył 1,20*0,60*0,35+1,50*0,30*0,20+1,50*0,80*0,40+0,5*1,20*1,20*1,50	m ³		
			m ³	1,902	
				RAZEM	1,902
82	KNR 2-31 d.8.1 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni utwardzonej - teren utwardzony wzdłuż ściany szczytowej 2,80*10,56	m ²		
			m ²	29,568	
				RAZEM	29,568
83	TZKNBK I d.8.1 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie poz.81+poz.82*0,15	m ³		
			m ³	6,337	
				RAZEM	6,337
84	KNR 4-04 d.8.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.83	m ³	6,337	
				RAZEM	6,337
85	0-0	Utylizacja gruzu	m ³		
d.8.1	kalk. własna	poz.83	m ³	6,337	
				RAZEM	6,337
8.2		Prace przygotowawcze pod tereny utwardzone			
86	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.8.2	0101-01	21,51*2,70+11,63*1,50	m ²	75,522	
				RAZEM	75,522
87	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.8.2	0101-02	Krotność = 6	m ²	75,522	
		poz.86		RAZEM	75,522
88	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
d.8.2	0104-01	poz.86	t	75,522	
				RAZEM	75,522
89	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.8.2	0108-01	poz.86	kurs	75,522	
				RAZEM	75,522
90	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.8.2	0108-04	Krotność = 5	kurs	75,522	
		poz.86		RAZEM	75,522
91	0-0	Utylizacja urobku	t		
d.8.2	kalk. własna	poz.86	t	75,522	
				RAZEM	75,522
8.3		Nawierzchnie utwardzone			
92	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.8.3	0103-04	75,52	m ²	75,520	
				RAZEM	75,520
93	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.8.3	0407-03	12+11+11+1,50	m	35,500	
				RAZEM	35,500
94	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.8.3	0105-03	75,52	m ²	75,520	
				RAZEM	75,520
95	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.8.3	0105-04	Krotność = 3	m ²	75,520	
		75,52		RAZEM	75,520
96	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.8.3	0114-05	15 cm	m ²	75,520	
		75,52		RAZEM	75,520
97	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.8.3	0317-01	poz.92	m ²	75,520	
				RAZEM	75,520
8.4		Schody front i tył			
98	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.8.4	0407-03	1,50*4+1,50*8+1,50*6+1,20*6+1,20*4	m	39,000	
				RAZEM	39,000
99	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.8.4	0105-03	1,50*1,20+1,50*0,60+1,20*0,60+1,20*0,60	m ²	4,140	
				RAZEM	4,140
100	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.8.4	0105-04	Krotność = 30	m ²	4,140	
		poz.99		RAZEM	4,140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.8.4	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.99	m ²		
			m ²	4,140	
				RAZEM	4,140